INVESTOR
Bc. Markéta Edwards,
K dálnici 167, Pitkovice,
104 00 Praha 10

VEDOUCÍ PROJEKTU
Ing. Josef Frydrýn

VYPRACOVAL
Ing. Václav Křepelák, DiS.

AUTORIZACE
Ing. Miloš Slavík

LUCERN
moderní dřevostavby

LUCERN DŘEVOSTAVBY s.r.o.
ÚDOLNÍ 280/15
PRAHA 4 - BRANÍK
147 00

STAVBA
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
parc. č. 154/10 a 154/16
k.ú.: Jevany [659312]

OBEC
Jevany [533378]

STUPEŇ PD
DSP+DPS

DATUM
09/2025

VÝKRES
PRŮVODNÍ LIST

A.

Ing. MILOŠ SLAVÍK
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
ČKAIT - 0012081

Digitálně podepsal Ing. Miloš Slavík
Datum: 2026.03.09 08:41:19 +01'00'

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

název stavby:	Novostavba rodinného domu
místo stavby:	parc. č. 154/10 a 154/16, k. ú. Jevany, obec Jevany, okres Praha - východ, kraj Středočeský
předmět dokumentace:	Novostavba rodinného domu

A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace

Název/ jméno:	LUCERN dřevostavby, s.r.o.
Sídlo/ adresa:	Údolní 280/15, Braník, 147 00 Praha 4
Název/ jméno:	Ing. Václav Křepelák, DiS.
Sídlo/ adresa:	Karlova 737, 508 01 Hořice
Odpovědný projektant:	Ing. Miloš Slavík
Sídlo/ adresa:	K lukám 646/16, Libuš, 142 00 Praha 4

Projektanti jednotlivých částí PD:

Ing. Václav Křepelák, DiS., Ing. Miloš Slavík:
- A – průvodní list
- B – souhrnná technická zpráva
- C – situační výkresy
- D.1.1. – architektonicko-stavební řešení
- D.1.4. – zdravotně-technické instalace

Ing. Miloš Slavík
- D.1.2. – stavebně konstrukční část

Ing. Yveta Jílková
- D.1.3. – požárně bezpečnostní řešení

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- snímek z katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí
- podklady správců sítí
- radonový průzkum
- informace a požadavky stavebníka
- prohlídka staveniště
- zadání investora

A.3 TEA – TECHNICKO-EKONOMICKÉ ATRIBUTY BUDOV

a)	obestavěný prostor:	608,69 m^3
b)	zastavěná plocha:	180,38 m^2
c)	podlahová plocha:	142,07 m^2
d)	počet podzemních podlaží:	0
e)	počet nadzemních podlaží:	1
f)	způsob využití:	rodinný dům
g)	druh konstrukce:	dřevostavba

h) způsob vytápění

Vytápění bude řešeno pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda v kombinaci nízkoteplotním teplovodním podlahovým vytápěním a krbem. Příprava TUV bude řešena pomocí nepřímotopného zásobníku TUV.

i) přípojka vodovodu

V přilehlé komunikaci se nachází vodovodní řad. Dotčený pozemek je připojen stávající přípojkou na tento vodovodní řad, přípojka je vyvedena za pozemek stavebníka a ukončena šachtou.

Stávající připojení je vyhovující a nebude dotčeno.

j) přípojka kanalizační sítě

V obci je vybudována splašková kanalizace. Pozemek je připojen stávající přípojkou na stoku splaškové kanalizace v přilehlé komunikaci. Přípojka je vyvedena na pozemek stavebníka a ukončena šachtou.
Stávající připojení je vyhovující a nebude dotčeno.

k) přípojka plynu

V lokalitě není vybudováno, nebude tedy nebude využito.

l) výtah

Výtah není ve stavbě navrhován.

A.4 ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENÍ PODMÍNEK NAPOJENÍ A PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMECH DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

V části A.4 jsou uvedeny atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury. Atributy jsou uváděny pro potřeby vyjádření vlastníku této infrastruktury v provázanosti na digitalizaci postupů dle stavebního zákona.

a)	hloubka stavby:	1,05 m
b)	výška stavby:	3,41 m
c)	předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě:	4
d)	plánovaný začátek a konec realizace stavby:	6/2026-5/2027

V Hořicích 9/2025

Ing. Václav Křepelák, DiS.

Ing. Miloš Slavík