INVESTOR
Bc. Markéta Edwards,
K dálnici 167, Pitkovice
104 00 Praha 10

VEDOUCÍ PROJEKTU
Ing. Josef Frydrýn

VYPRACOVAL
Ing. Václav Křepelák, DiS.

AUTORIZACE
Ing. Miloš Slavík

STAVBA
NOVOSTABA RODINNÉHO DOMU
parc. č. 154/10 a 154/16
k.ú.: Jevany [659312]

OBEC
Jevany [533378]

STUPEŇ PD
DSP+DPS

DATUM
09/2025

VÝKRES
SKLADBY KONSTRUKCÍ

D.1.1.13.

LUCERN
moderní dřevostavby

LUCERN DŘEVOSTAVBY s.r.o.
ÚDOLNÍ 280/15
PRAHA 4 - BRANÍK
147 00

Ing. MILOŠ SLAVÍK
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
ČKAIT - 0012081

Digitálně podepsal Ing. Miloš Slavík
Datum: 2026.03.09 08:47:20 +01'00'

W1 – SKLADBA VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY	
DESKA RIGISTABIL	12,5 mm
KVH HRANOLY 60/120 + MINERÁLNÍ IZOLACE	120 mm
DESKA RIGISTABIL	12,5 mm

W2 – SKLADBA VNITŘNÍ NENOSNÉ STĚNY	
DESKA RIGISTABIL	12,5 mm
KVH HRANOLY 60/80 + MINERÁLNÍ IZOLACE	80 mm
DESKA RIGISTABIL	12,5 mm

W6 – SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY LUCERN EKO PLUS	
SILIKONOVÁ FASÁDA, TOČENÁ, ZRNO 1,5	1,5 mm
PENETRACE	
STĚRKOVÉ LEPIDLO, VČ. ARMOVACÍ TKANINY	3,5 mm
IZOLACE EPS 70 F	160 mm
LEPÍCÍ TMEL	5 mm
DESKA RIGISTABIL	15 mm
KVH HRANOLY 60/120 + MINERÁLNÍ IZOLACE	120 mm
PAROTĚSNÁ ZÁBRANA FOLIE PE 190 g/m^2	
DŘEVĚNÝ ROŠT 40/60 + MINERÁLNÍ IZOLACE	40 mm
DESKA RIGISTABIL	12,5 mm

W7 – SKLADBA ATIKY LUCERN EKO PLUS	
SILIKONOVÁ FASÁDA, TOČENÁ, ZRNO 1,5	1,5 mm
PENETRACE	
STĚRKOVÉ LEPIDLO, VČ. ARMOVACÍ TKANINY	3,5 mm
IZOLACE EPS 70 F	160 mm
LEPÍCÍ TMEL	5 mm
OSB DESKA	25 mm
TEPELNÁ IZOLACE EPS 70 F	60 mm

P1 – SKLADBA PODLAHY 1. NP – KERAMICKÁ DLAŽBA	
KERAMICKÁ DLAŽBA	9 mm
LEPÍCÍ TMEL	3 mm
BETONOVÝ POTĚR HLAZENÝ	62 mm
SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ	2 mm
PE FOLIE	
TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 Z	100 mm
HYDROIZOLACE – ASFALTOVÝ PÁS	4 mm
PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA, VČETNĚ SÍTÍ KARI 5/150/150	150 mm
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP	100 mm
PŮVODNÍ ZEMINA	

P2 – SKLADBA PODLAHY 1. NP – DŘEVĚNÁ PODLAHA	
DŘEVĚNÁ VRSTVENÁ KRYTINA	11 mm
BETONOVÝ POTĚR HLAZENÝ	63 mm
SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ	2 mm
PE FOLIE	
TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 Z	100 mm
HYDROIZOLACE – ASFALTOVÝ PÁS	4 mm
PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA, VČETNĚ SÍTÍ KARI 5/150/150	150 mm
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP	100 mm
PŮVODNÍ ZEMINA	

S1 – SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY	
KAČÍREK FRAKCE 8/16	60 mm
PVC FOLIE	1,5 mm
GEOTEXTÍLIE min. 200 g/m^2	
SPÁDOVÉ KLÍNY Z EPS 100 S STABIL	20-100 mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE	
OSB P+D	25 mm
STROPNÍ TRÁMY 80/220	220 mm
PAROTĚSNÁ FOLIE PE 190 g/m^2	
SNÍŽENÝ SDK PODHLED NA DŘEVĚNOU KONSTRUKCI Z KVH HRANOLŮ 40/60 Z TLOUŠŤKY 12,5 mm	115-415 mm